

ガンリョクマット 5 型施工事例①（急勾配・冬季施工対策）

強風化岩の急勾配(1:0.7)法面で施工時期も冬季になるため植生基材吹付の基盤流出が予想された。

急勾配、冬季施工の実績が多数あるガンリョクマット 5 型を提案して採用となる。

ガンリョクマットを全面に施工した後、鉄筋挿入工をする手順で工事完了し約 8 か月後に全面緑化による表面浸食防止が図られている。



施工完了 : H20 年 1 月



植生完了 : H20 年 9 月

発注者 : 伊那市役所

工事名 : 道路拡幅工事(伊那市長谷地内)

工法名 : ガンリョクマット 5 型

施工時期 : H20 年 1 月