

## ガンリョクマット 5 型施工事例②（軟岩対策）

法面上段部の軟岩への緑化検討で生育基盤の流出が予想された為、生育基盤の安定したガンリョクマットを提案。

法面下段は土壌硬度が低いため肥料袋付き植生マットでの施工を提案。

マット工法は土質によって容易に使い分けができるためコストを抑えることが可能である。



土壌硬度平均 30 mm



施工完了：H21 年 1



植生完了：H21 年 9 月

発注者：長野地域振興局

工事名：治山工事（長野市信州新町地内）

工法名：ガンリョクマット 5 型

施工時期：H21 年 1 月